



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.27.2020/16

Kępno, dnia 26 stycznia 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE”

W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie nr 1.

W dokumentacji dot. wykonania prac jest napisane że grubość minimalna granulatu wełny mineralnej do stropodachu wynosi 11 cm oraz że w przypadku stwierdzenia po odkrywcze zwilgocenia 24 cm.

Bardzo prosimy o sprecyzowanie:

Jaka grubość granulatu ma zostać zastosowana?

Co z istniejącą wełną mineralną – demontaż, utylizacja czy pozostaje?

Czy konieczny jest demontaż i ponowny montaż całej blachy na dachu?

Cena ma charakter ryczałtowy dlatego zakres prac musi być dokładnie sprecyzowany.

Odpowiedź: Wykonawca w ofercie powinien przyjąć wycenę demontażu i utylizacji istniejącej wełny oraz docieplenie stropu matami z wełny mineralnej o grubości 24 cm i współczynnika λ 0,039 [W/(m•K)]. Maty z wełny mineralnej należy układać w dwóch warstwach na przemian w celu minimalizacji mostków termicznych.

Wykonawca w ofercie winien skalkulować demontaż oraz montaż ponowny blachy. Należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie. Wykonawca może przedstawić alternatywny sposób docieplenia dachu (zamiana sposobu docieplenia wymaga zgody Projektanta oraz Inwestora).

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Krzysztof Godek

Sporządził:
Iwona Hendrys

