

Słupia p/Kępnem, dnia 27.07.2021 r.

PZD.4151.6.2021.BD

URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ ROZWOJU
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem w odpowiedzi na pismo nr WR.7013.93.2021 z dnia 23.07.2021 podaje warunki na odprowadzenie wód opadowych z ul. Magnuszewskiego w Kępnie do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu ul. Kościuszki:

- projektowany kolektor deszczowy od strony ul. Kościuszki należy zlokalizować w pasie pod istniejącym chodnikiem,
- należy zaprojektować i wykonać podejścia pod przejęcie wód deszczowych z rynien budynku przy ul. Kościuszki 5,
- sieć kanalizacji należy zaprojektować kanałami z rur z tworzywa PVC-U HS SDR 34 SN 12 o średnicy $\varnothing$ 600, $\varnothing$ 500, $\varnothing$ 450, $\varnothing$ 315 i $\varnothing$ 200 – minimalne średnice kolektorów (przekroje rur oraz ich przepustowość) należy odpowiednio dobrać po wykonaniu obliczeń powierzchni zlewni,
- włączenie projektowanego kolektora należy wykonać do ostatniej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni w ciągu ul. Kościuszki,
- dokumentację na kanalizację deszczową należy przedłożyć do uzgodnienia do Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie.

Sposób odtworzenia pasa drogowego:

1. Podbudowy:

Odtworzenie podbudowy jezdni z tłucznia kamiennego o grubości warstwy minimum 23 cm po zagęszczeniu, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

2. Nawierzchnia chodnika:

Odtworzenie nawierzchni chodnika wykonać na całej jego szerokości z kostki betonowej szarej na podbudowie cementowej grubości 10 cm.

3. Nawierzchnia bitumiczna / jezdni:

- a. Odtworzenie warstwy wiążąco-wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości minimum 4 cm wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi,

- b. Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości minimum 5cm, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi
- c. Wykonanie zabezpieczenia połączeń / styków (krawędzi studni kanalizacyjnych, obustronnych krawędzi jezdni oraz połączeń odtwarzanej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą) za pomocą lepiku asfaltowego.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej pasa drogowego należy wykonać na całej szerokości jezdni, w każdym z miejsc w których wykonywano wykopy. Odtwarzana nawierzchnia powinna się rozpoczynać minimum 2 metry przed każdym z punktowo wykonywanych wykopów następnie obejmować cały zakres prac na którym występowały wykopy (na którym następowała ingerencja i uszkodzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej) i kończyć się minimum 2 metry za punktowym miejscem wykopu.


DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie
Maciej Hojeński