



**URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE**  
**WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH**  
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805.

Kępno, dnia 8 czerwca 2010r.

WliFE ZP/14/2010

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont nawierzchni podłogi sportowej i wymiana ekranów dźwiękochłonnych typu ecophon w Hali Sportowej KOSiR w Kępnie

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ z dnia 1 i 2 czerwca 2010r., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

**Pytanie 1**

W SIWZ, pkt. 2: "Opis przedmiotu zamówienia" widnieje zapis: "montaż nowych ekranów dźwiękochłonnych typu Ecophon Super G A 1200x600x35 lub równoważnych ekranów dźwiękochłonnych pow. ok. 572 m<sup>2</sup> na 2 ścianach bocznych hali sportowej. Ekran dźwiękochłonny musi być odporny na uderzenia piłek sportowych kl. 2A (35mm) zgodnie z normą EN 13964".

Firma Ecophon nie posiada badań klasyfikujących odporności na uderzenie w kl. 2A elementów wymienionych powyżej zamontowanych jako elementy ściennie. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.

**Odpowiedź:**

W przypadku gdy dostawca ekranów nie posiada badań klasyfikacyjnych odporności na uderzenia w klasie 2A dla elementów ściennych, wymagane będą badania jak dla płyt montowanych na suficie.

**Pytanie 2**

W przedmiarze, pkt 7 widnieje zapis: "Montaż okładziny Ecophon Super G A 1200x600x35 szara montowana na profilach omega". Prosimy o sprecyzowanie jaki konkretnie schemat montażowy chodzi.

**Odpowiedź:**

Płyty należy montować według szkicu montażowego M38 bądź równoważnego.

**Pytanie 3**

W opisie przedmiotu przetargu wymieniony jest montaż dodatkowych wzmocnień przy konstrukcji wymienianych ecophonów, czy ta konstrukcja dodatkowa jest uwzględniona w przedmiarze?

**Odpowiedź:**

Konstrukcja dodatkowa jest uwzględniona w punkcie 6d2 przedmiaru robót.

**Pytanie 4**

Zależałoby mi na wymiarach BxH ścian bocznych (pow. ok 572m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź:**

Ściany boczne mają kształt pięciokąta, ekrany dźwiękochłonne zamontowane są tylko w górnej części ściany. W związku z tym nie można podać wymiarów BxH ścian bocznych. Przy wycenie robót należy uwzględnić ilości wynikające bezpośrednio z przedmiaru robót.

**Pytanie 5**

Końcowe pomiary hałasu po stronie zamawiającego czy wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje pomiarów hałasu na hali sportowej

NACZELNIK WYDZIAŁU  
*Kosakiewicz*  
mgr inż. Artur Kosakiewicz