

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE							
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,60km		km	0.60		
2 d.1	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 600,00x4,00		m ²	2400		
3 d.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600,00x4,00		m ²	2400		
2 NAWIERZCHNIA I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
4 d.2	D.04.04.04	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - nawierzchnia z mieszanki tłuczni o ciągłym uziarnieniu 0/63mm 600,00x4,00		m ²	2400		
5 d.2	D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV 2x600,00x0,75		m ²	900.00		
6 d.2	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 2x600,0x0,75		m ²	900.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,60km 0.60	km km	 0.600	
				RAZEM	0.600
2 d.1	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 600,00x4,00 2400	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
3 d.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600,00x4,00 2400	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
2		NAWIERZCHNIA I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4 d.2	D.04.04.04	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - nawierzchnia z mieszanki tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm 600,00x4,00 2400	m ² m ²	 2400.000	
				RAZEM	2400.000
5 d.2	D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV 2x600,00x0,75 900.00	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
6 d.2	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 2x600,0x0,75 900.00	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000