

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE							
1 d.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,25km		km	0.25		
2 d.1	D.04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł.do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 250,00x4,00		m ²	1000		
3 d.1	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250,00x4,00		m ²	1000		
2 NAWIERZCHNIA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
4 d.2	D.04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - konstrukcja nawierzchni z mieszanki tłuczni 0/63mm 250,0x4,0		m ²	1000		
5 d.2	D.06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV 2x250,00x0,75		m ²	375.00		
6 d.2	D.06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 2x250,0x0,75		m ²	375.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,25km 0.25	km km	 0.250	
				RAZEM	0.250
2 d.1	D.04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł.do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 250,00x4,00 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
3 d.1	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250,00x4,00 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
2		NAWIERZCHNIA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4 d.2	D.04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - konstrukcja nawierzchni z mieszanki tłuczni 0/63mm 250,0x4,0 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
5 d.2	D.06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV 2x250,00x0,75 375.00	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
6 d.2	D.06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 2x250,0x0,75 375.00	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000