

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. l=525m	km		
d.1.		0.53	km	0.530	
				RAZEM	0.530
2	D.01.02.04	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 1,0x0,02	ha		
d.1.		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2 NAWIERZCHNIA					
3	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 525,0x4,5+2x0,2146x6,0x6,0+6,0x4,5	m ²		
d.2.		2404.95	m ²	2404.950	
				RAZEM	2404.950
4	D.05.02.01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- z mieszanki tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm 525,0x4,5+2x0,2146x6,0x6,0+6,0x4,5	m ²		
d.2.		2404.95	m ²	2404.950	
				RAZEM	2404.950
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5	D.04.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie 525,0x2x1,5	m ²		
d.3.		1575	m ²	1575.000	
				RAZEM	1575.000
6	D.01.02.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wykonanie rowu odprowadzającego	m ³		
d.3.		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- załadunek nadmiaru gruntu z koryta 2404,95x0,1-1575x0,1	m ³		
d.3.		83.0	m ³	83.000	
				RAZEM	83.000
8	D.04.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 2km Krotność = 2	m ³		
d.3.		83.0	m ³	83.000	
				RAZEM	83.000
9	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr.	m		
d.3	1302-02	30 cm 2x100	m	200.000	
		200		RAZEM	200.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. l=525m	km	0.530		
2 d.1	D.01.02.04.	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 1,0x0,02	ha	0.020		
2 NAWIERZCHNIA						
3 d.2	D.04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 525,0x4,5+2x0,2146x6,0x6,0+6,0x4,5	m ²	2404.950		
4 d.2	D.05.02.01.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- z mieszanki tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm 525,0x4,5+2x0,2146x6,0x6,0+6,0x4,5	m ²	2404.950		
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
5 d.3	D.04.01.01.	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie 525,0x2x1,5	m ²	1575.000		
6 d.3	D.01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wykonanie rowu odparowującego	m ³	1.000		
7 d.3	D.04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- załadunek nadmiaru gruntu z koryta 2404,95x0,1-1575x0,1	m ³	83.000		
8 d.3	D.04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 2km Krotność = 2	m ³	83.000		
9 d.3	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm 2x100	m	200.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: