
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do piłki nożnej - Centrum Sportowo-Rekrecyjne o wym. 57x94m
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ADRES INWESTYCJI : ul.Walki Młodych 7-9; 63-600 Kępno
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ADRES INWESTORA : Kępno ul.Kościuszki 5
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Kozioł

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2008

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbiórka istniejącego budynku o wymiarach 13.00*8.00*3.40 wraz z wywozem gruzu na odległość 3km. Rozbiórka istniejącego płotu na długości 97 mb wraz z wywozem gruzu na odległość 3km.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa boiska do piłki nożnej - Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Kepnie o wym: 57x94m.					
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejącego budynku i istniejącego płotu na długości 97mb.			
d.1		Rozebranie istniejącego opłotowania na długości 97mb	m		
		SST-01.2.1.	m	97.000	
		97.00			
				RAZEM	97.000
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie istniejącego budynku w części nadziemnej.	m ³		
d.1	0102-02	SST-01.2.1.	m ³	88.400	
		13.00*8.00*3.40*0.25			
				RAZEM	88.400
3	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie murów fundamentowych na głębokość 1,20 poniżej terenu.	m ³		
d.1	0101-06	SST-01.2.1.	m ³	20.880	
		13.00*2*0.30*1.20+8.00*4*0.30*1.20			
				RAZEM	20.880
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km	m ³		
d.1	0108-17	SST-01.2.1.	m ³	190.564	
	0108-20	97.00*0.50+88.40*1.30+20.88*1.30			
				RAZEM	190.564